

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general - faza proiect tehnic- pentru obiectivul „ **AMENAJARE TROTUARE PIETONALE ADIACENTE DJ220 IN SATELE BOBOC SI COCHIRLEANCA** , **comuna Cochirleanca , judetul Buzau** “

Consiliul Local al comunei Cochirleanca;

Luand act de :

- raportul de specialitate inregistrat cu nr. *146/08.11.2023*
- referatul de aprobare inregistrat cu nr. *145/08.11.2023*
- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, reunite;

Avand in vedere:

- Prevederile HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
- Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile HCL nr.5/2023 8/2023 privind aprobarea solicitarii Consiliului Local al comunei cochirleanca privind preluarea temporara in administrare a unor tronsoane din drumul judetean DJ 220 aflate in intravilanul satelor Boboc si Cochirleanca in vederea realizarii proiectului „ Amenajare trotuare pietonale adiacente in satele Boboc si Cochirleanca , comuna Cochirleanca, judetul Buzau.
- Prevederile HCL nr.5/2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Cochirleanca pe anul 2023;

In temeiul art. 196, alin (1), lit „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

PROPUNE:

Art. 1. Se aproba indicatorii tehnico-economici si devizul general actualizat - faza proiect tehnic- pentru obiectivul , „ **Amenajare trotuare pietonale adiacente DJ 220 in satele Boboc si Cochirleanca , comuna Cochirleanca , judetul Buzau “**, conform **Anexei nr. 1** (Devizul general) si **Anexei nr.2** (indicatorii tehnico-economici) care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Cochirleanca, din cadrul Primăriei comunei Cochirleanca.

Art. 3. Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotarari autoritatilor si institutiilor interesate , Institutiei Prefectului si aducerea la cunostiinta publica prin afisarea in monitorul oficial al institutiei la adresa : www.comunacochirleanca.ro

PRIMAR,

NICOLAE STANCU



Nr. 51/08.11.2023

COCHIRLEANCA

SECRETAR General,

IRIMIA CLAUDIA CRISTINA

DEVIZ GENERAL Cf HG907/2016 privind cheltuielile necesare realizarii

In lei/euro la cursul 4.902 lei/euro din data de 23/12/2022

Nr.	Denumirea capitolului si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (cu TVA)	
		Lei	Euro	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	24,025.33	4,901.13	4,564.81	28,590.14	5,832.34
1.3.1	<i>OBIECT1 TROTUARE PIETONALE</i>	24,025.33	4,901.13	4,564.81	28,590.14	5,832.34
	Deviz3 Refacerea podisti si aducere la stadiul initial	24,025.33	4,901.13	4,564.81	28,590.14	5,832.34
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		24,025.33	4,901.13	4,564.81	28,590.14	5,832.34
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii						
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
	Studii	18,500.00	3,773.97	3,515.00	22,015.00	4,491.02
3.1.1	Studii de teren	18,500.00	3,773.97	3,515.00	22,015.00	4,491.02
3.1.1.1	STUDIU TOPOGRAFIC	10,000.00	2,039.98	1,900.00	11,900.00	2,427.58
3.1.1.2	STUDIU GEOTEHNIC	8,500.00	1,733.99	1,615.00	10,115.00	2,063.44
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	76,500.00	15,605.88	14,535.00	91,035.00	18,570.99
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	15,000.00	3,059.98	2,850.00	17,850.00	3,641.37
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	7,000.00	1,427.99	1,330.00	8,330.00	1,699.31

In lei/euro la cursul 4.902 lei/euro din data de 23/12/2022

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (cu TVA)	
		Lei	Euro	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6	7
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	3,000.00	612.00	570.00	3,570.00	728.27
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	51,500.00	10,505.92	9,785.00	61,285.00	12,502.04
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	9,000.00	1,835.99	1,710.00	10,710.00	2,184.82
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	9,000.00	1,835.99	1,710.00	10,710.00	2,184.82
TOTAL CAPITOL 3		104,000.00	21,215.83	19,760.00	123,760.00	25,246.84

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1	Constructii si instalatii	873,916.07	178,277.45	166,044.05	1,039,960.13	212,150.17
4.1.1	<i>OBIECT1 TROTUARE PIETONALE</i>	873,916.07	178,277.45	166,044.05	1,039,960.13	212,150.17
	Deviz1 Infrastructura si suprastructura trotuare	854,178.00	174,250.92	162,293.82	1,016,471.82	207,358.59
	Dev2 Aducerea la nivel a capacelor utilitatilor	19,738.07	4,026.53	3,750.23	23,488.31	4,791.58
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		873,916.07	178,277.45	166,044.05	1,039,960.13	212,150.17

CAPITOL 5

Alte cheltuieli

5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	11,527.36	2,351.56	85.50	11,612.86	2,369.00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.5% din C+M)	4,489.71	915.89	0.00	4,489.71	915.89

In lei/euro la cursul 4.902 lei/euro din data de 23/12/2022

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (cu TVA)	
		Lei	Euro	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6	7
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.1% din C+M)	897.94	183.18	0.00	897.94	183.18
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din C+M)	4,489.71	915.89	0.00	4,489.71	915.89
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	1,650.00	336.60	85.50	1,735.50	354.04
5.2.5.1	TAXA OCPI	250.00	51.00	0.00	250.00	51.00
5.2.5.2	TAXA MEDIU	500.00	102.00	0.00	500.00	102.00
5.2.5.3	TAXA DSP	250.00	51.00	0.00	250.00	51.00
5.2.5.4	TAXA POLITIE	200.00	40.80	0.00	200.00	40.80
5.2.5.5	TAXA ELECTRICA	450.00	91.80	85.50	535.50	109.24
	Cheltuieli diverse si neprevazute	5,000.00	1,019.99	950.00	5,950.00	1,213.79
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		16,527.36	3,371.55	1,035.50	17,562.86	3,582.79

CAPITOL 6						
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL AMENAJARE TROTUARE PIETONALE ADIACENTE DJ220 IN SATELE BOBOC SI COCHIRLEANCA, COMUNA COCHIRLEANCA JUDETUL BUZAU	1,018,468.76	207,765.97	191,404.37	1,209,873.13	246,812.14
TOTAL Constructii+Montaj	897,941.41	183,178.58	170,608.87	1,068,550.27	217,982.51

PRESEDINTE
SEDINTA

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
IRIMIA CLAUDIA CRISTINA

PROIECTANT
SC STRUCTURAL CONSULT DESIGN
SRL

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
LA OBIECTIVUL ,, AMENAJARE TROTUARE PIETONALE ADIACENTE
DJ220 IN SATELE BOBOC SI COCHIRLEANCA ,comuna Cochirleanca ,
judetul Buzau ”

Principalii indicatori economici

TOTAL AMENAJARE TROTUARE PIETONALE ADIACENTE DJ220 IN SATELE BOBOC SI COCHIRLEANCA, COMUNA COCHIRLEANCA JUDETUL BUZAU	1,018,468.76 lei Fara TVA	1,209,873.13 lei Cu TVA 19%
TOTAL Constructii+Montaj	897,941.41lei Fara TVA	1,068,550.27lei Cu TVA 19%

Principalii indicatori tehnici :

- Lungimea trotuarelor dispuse pe partea dreapta raportat la DJ220 cuprins in primul amplasament din sat Cochirleanca este de **2712m.**
- Lungimea trotuarelor dispuse pe partea dreapta raportat la DJ220 cuprins in al doilea amplasament din sat Boboc este de **1538m.**
 - **6cm** pavele din beton vibropresat
 - **3cm** nisip pilonat
 - **15 cm** ballast
 - geotextil
 - Borduri mici din beton 50x10x15asezate pe fundatie de beton 20x10cm clasa C12/15

- Panta unica de 1% catre santul stradal
- Latime trotuar fara a tine cont de borduri=1.00m
- Latime trotuar avand in vedere si bordurile =1.20m

PRIMAR,

NICOLAE STANCU



Secretar General

IRIMIA CLAUDIA CRISTINA



COMUNA COCHIRLEANCA

Comuna Cochirleanca; Judetul Buzau; str. Principala; nr.59 cod postal: 127190

Cod fiscal : 2407877 , Tel / fax :0238736370 ; e-mail:

primariacochirleanca@yahoo.com



RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general - faza proiect tehnic- pentru obiectivul „ **AMENAJARE TROTUARE PIETONALE ADIACENTE DJ220 IN SATELE BOBOC SI COCHIRLEANCA** , comuna Cochirleanca , judetul Buzau “

Avand in vedere :

- Prevederile HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
- Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere faptul că infrastructura cailor de comunicatii pietonale (lipsa trotuarelor) afectează dezvoltarea locala a comunitatii , problema infrastructurii cailor de comunicatii pietonale creând astfel situații nefavorabile atât în cadrul mediilor de afaceri cât și sub aspect social sau de mediu la nivelul comunei Cochirleanca, se impune ca necesară realizarea trotuarelor pietonale capabile să satisfacă nevoile și cerințele locuitorilor și să asigure o bază de dezvoltare locală .

Trotuarele ce se supun analizei spre amenajare din comuna Cochirleanca, au urmatoarele particularitati ale amplasamentului:

Sunt 2 amplasamente diferite:

Primul amplasament dispus pe partea dreapta (in sensul cresterii kilometrajului ax drum DJ220 de la Cochirleanca spre Boboc) in satul Cochirleanca si incepand cu km 20+683 raportat la ax DJ220 si terminand la km 23+514 amplasamente langa limitele de proprietate si raportate la drumul judetean DJ220 .Lungimea trotuarelor dispuse pe partea dreapta raportat la DJ220 cuprins in primul amplasament din sat Cochirleanca este de 2712m, dispuse in 19 tronsoane T1...T19.

Al doilea amplasament dispus pe partea dreapta (in sensul cresterii kilometrajului ax drum DJ220 de la Cochirleanca spre Boboc) in satul Boboc si incepand cu km 27+107 raportat la ax DJ220 si terminand la km 28+675 amplasamente langa limitele de proprietate si raportate la drumul judetean DJ220 . Lungimea trotuarelor dispuse pe partea dreapta raportat la DJ220 cuprins in al doilea amplasament din sat Boboc este de 1538m, dispuse in 7 tronsoane T20...T26.

Lungimea totala a trotuarelor pietonale impartite in 26 tronsoane este de 4.25km.

Structura proiectata. Profile transversale tip aplicabile

Conform studiilor de teren topografice si geotehnice, s-a ales urmatoarea varianta de structura pentru toate tronsoanele de trotuare supuse amenajarii.

- 6cm pavele din beton vibropresat
- 3cm nisip pilonat
- 15 cm ballast
- geotextil
- Borduri mici din beton 50x10x15 asezate pe fundatie de beton 20x10cm clasa C12/15
- Panta unica de 1% catre santul stradal
- Latime trotuar fara a tine cont de borduri=1.00m
- Latime trotuar avand in vedere si bordurile =1.20m

PROFIL TRANSVERSAL TIP1

Aplicabil pe toata lungimea tronsoanelor trotuarelor pietonale

Suprafata ocupata definitiv de trotuarele pietonale este de 5100mp, trotuare cu latimea de 1.20m si lungimea de 4250m.

Principalii indicatori economici

TOTAL AMENAJARE TROTUARE PIETONALE ADIACENTE DJ220 IN SATELE BOBOC SI COCHIRLEANCA, COMUNA COCHIRLEANCA JUDETUL BUZAU	1,018,468.76 lei Fara TVA	1,209,873.13 lei Cu TVA 19%
TOTAL Constructii+Montaj	897,941.41lei Fara TVA	1,068,550.27lei Cu TVA 19%

INTOCMIT,
CONSILIER ACHIZITII PUBLICE
MITREA MARCEL





COMUNA COCHIRLEANCA

Comuna Cochirleanca; Judetul Buzau; str. Principala; nr.59 cod postal: 127190

Cod fiscal : 2407877 , Tel / fax :0238736370 ; e-mail:

primariacochirleanca@yahoo.com



REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general - faza proiect tehnic- pentru obiectivul ,, **AMENAJARE TROTUARE PIETONALE ADIACENTE DJ220 IN SATELE BOBOC SI COCHIRLEANCA** , comuna Cochirleanca , judetul Buzau “

Avand in vedere :

- Prevederile HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
- Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere faptul că infrastructura căilor de comunicatii pietonale (lipsa trotuarelor) afectează dezvoltarea locala a comunitatii , problema infrastructurii căilor de comunicatii pietonale creând astfel situații nefavorabile atât în cadrul mediilor de afaceri cât și sub aspect social sau de mediu la nivelul comunei Cochirleanca, se impune ca necesară realizarea trotuarelor pietonale capabile să satisfacă nevoile și cerințele locuitorilor și să asigure o bază de dezvoltare locală .

Trotuarele ce se supun analizei spre amenajare din comuna Cochirleanca, au următoarele particularități ale amplasamentului:

Sunt 2 amplasamente diferite:

Primul amplasament dispus pe partea dreapta (in sensul cresterii kilometrajului ax drum DJ220 de la Cochirleanca spre Boboc) in satul Cochirleanca si incepand cu km 20+683 raportat la ax DJ220 si terminand la km 23+514 amplasamente langa limitele de proprietate si raportate la drumul judetean DJ220 .Lungimea trotuarelor dispuse pe partea dreapta raportat la DJ220 cuprins in primul amplasament din sat Cochirleanca este de 2712m, dispuse in 19 tronsoane T1...T19.

Al doilea amplasament dispus pe partea dreapta (in sensul cresterii kilometrajului ax drum DJ220 de la Cochirleanca spre Boboc) in satul Boboc si incepand cu km 27+107 raportat la ax DJ220 si terminand la km 28+675 amplasamente langa limitele de proprietate si raportate la drumul judetean DJ220 . Lungimea trotuarelor dispuse pe partea dreapta raportat la DJ220 cuprins in al doilea amplasament din sat Boboc este de 1538m, dispuse in 7 tronsoane T20...T26.

Lungimea totala a trotuarelor pietonale impartite in 26 tronsoane este de 4.25km.

Structura proiectata. Profile transversale tip aplicabile

Conform studiilor de teren topografice si geotehnice, s-a ales urmatoarea varianta de structura pentru toate tronsoanele de trotuare supuse amenajarii.

- 6cm pavele din beton vibropresat
- 3cm nisip pilonat
- 15 cm ballast
- geotextil
- Borduri mici din beton 50x10x15 asezate pe fundatie de beton 20x10cm clasa C12/15
- Panta unica de 1% catre santul stradal
- Latime trotuar fara a tine cont de borduri=1.00m
- Latime trotuar avand in vedere si bordurile =1.20m

PROFIL TRANSVERSAL TIP1

Aplicabil pe toata lungimea tronsoanelor trotuarelor pietonale

Suprafata ocupata definitiv de trotuarele pietonale este de 5100mp, trotuare cu latimea de 1.20m si lungimea de 4250m.

Principalii indicatori economici

TOTAL AMENAJARE TROTUARE PIETONALE ADIACENTE DJ220 IN SATELE BOBOC SI COCHIRLEANCA, COMUNA COCHIRLEANCA JUDETUL BUZAU	1,018,468.76 lei Fara TVA	1,209,873.13 lei Cu TVA 19%
TOTAL Constructii+Montaj	897,941.41lei Fara TVA	1,068,550.27lei Cu TVA 19%

PRIMAR,

NICOLAE STANCU

